

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2001 del 01 OTT. 2019

Oggetto: *Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società COM.ED S.r.l., dell'esecuzione delle opere edili necessarie alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti. Importo complessivo 16.226,46 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – C.I.G.: ZE029C611C.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma




Data

19/09/2019

Il Direttore dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data

19/09/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRIMONIALE 101020301: PROVV. 1142 AVT. 28.13/2019

Data

26/09/2019

Firma



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie successivamente integrato dal D.M. 19/03/2015 "*Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015 che modifica e aggiorna le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012 n. 189;
- gli adempimenti previsti dal richiamato D.M. 19.03.2015 prevedono, come seconda fase, la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi relativamente agli impianti ed alla compartimentazione delle strutture esistenti – ambulatori con superficie superiore a 1000 mq e strutture ospedaliere con più di n. 25 posti letto – entro la data del 24.04.2019;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1513 del 16.07.2019, su indicazione della Direzione Aziendale ha proceduto a nominare, una task-force aziendale, al fine di attuare tutte le misure volte ad ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 e delle misure alternative transitorie finalizzate alla riduzione/eliminazione del rischio incendio, composta dal personale;

DATO ATTO che:

- in data 29.10.2018 a seguito di una riunione finalizzata alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti è stato concordato che la società Olicar Gestioni S.r.l. mandataria del RTI esecutore dell'appalto "Multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici" avrebbe effettuato una ricognizione sulle stesse;
- a seguito delle ricognizioni è emersa l'esigenza di intervenire sia con opere impiantistiche sia con opere edili di adeguamento per le centrali termiche degli edifici Blocco 1, 2, 3, 5, e 8 (Hospice) del complesso Ex OPP, per il gruppo elettrogeno del P.O. San Camillo De Lellis e per la centrale termica e gruppo elettrogeno di Poggio Mirteto;

TENUTO CONTO che le opere impiantistiche sono già state realizzate dalla Olicar Gestioni S.r.l. nell'ambito delle attività di "Multiservizio tecnologico";

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società COM.ED S.r.l., dell'esecuzione delle opere edili necessarie alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti. Importo complessivo 16.226,46 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – C.I.G.: ZE029C611C.

Pag. 3 di 5

CONSIDERATO che le opere edili necessarie alla certificazione delle strutture portanti e separanti consistono essenzialmente in compartimentazioni antincendio non direttamente attinenti il contratto "Multiservizio tecnologico" la cui esecuzione è opportuno sia affidata a ditte specializzate abilitate al rilascio delle certificazioni di corretta posa in opera;

RILEVATO che lo scrivente Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – coordinatore della sopracitata task-force – ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta specializzata nel settore COM.ED S.r.l. per l'esecuzione delle opere edili in argomento;

VISTO il preventivo n. 574/2019 del 26/08/2019 (Allegato n. 1) prodotto dalla società COM.ED S.r.l., C.F. e P.IVA: 13959641005 con sede legale in Via Ignazio Scimnelli, 280 A – 00173 Roma – per l'importo complessivo, al netto dello sconto, di € 13.300,38 oltre IVA comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTA l'istanza ai fini dell'esercizio delle Centrale Termiche prot. n. U.0007931 del 26-08-2019 prodotta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti con la quale intimava quest'Azienda a conformare l'attività alla normativa antincendio attuando le dovute prescrizioni entro il termine di 45 giorni;

RISCONTRATA la necessità di realizzare in tempi brevi le suddette lavorazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC della società COM.ED S.r.l. (Allegato n. 2) dal quale risulta il regolare assolvimento agli obblighi in materia assicurativa e previdenziale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, affidare l'esecuzione delle opere edili necessarie alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società COM.ED S.r.l., C.F. e P.IVA: 13959641005 per l'importo complessivo di € 16.226,46 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. Di affidare l'esecuzione delle opere edili necessarie alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società COM.ED S.r.l., C.F. e P.IVA: 13959641005 per l'importo complessivo di € 16.226,46 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi;
2. Di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16.226,46 IVA inclusa, nel conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2019, a valere sui fondi ordinari aziendali;

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società COM.ED S.r.l., dell'esecuzione delle opere edili necessarie alla presentazione della Scia antincendio per le centrali termiche e gruppi elettrogeni dei presidi della ASL Rieti. Importo complessivo 16.226,46 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi – C.I.G.: ZE029C611C.


Pag. 4 di 5

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germole



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)



Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 01 OTT. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 OTT. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 01 OTT. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 01 OTT. 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Fambro

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18264146	Data richiesta	23/09/2019	Scadenza validità	21/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COM.ED SRL
Codice fiscale	13959641005
Sede legale	VIA IGNAZIO SCIMONELLI, 280/A 00173 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Cod. Fisc e P. IVA 13959641005
 Sede legale Via Ignazio Scimonelli, 280 A 00173 Roma

Roma 26/08/2019 Ns. Rif. N° 574/2019

Spett.le Ufficio Tecnico Asl Rieti
 via del Terminillo 42
 02100 Rieti
 c.a. Ing. Antonino GERMOLE'

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BLOCCHI E GE OSPEDALE RIETI

Come da Vostra richiesta, la presente per fornirvi il preventivo per i lavori da realizzare presso i Vs immobili siti in Rieti.

r. Or	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.u	Lung.	Larg.	H/pes		unitario	TOTALE
GRUPPO ELETTROGENO OSPEDALE									
41	NP7	Trattamento travi e pilastri esistenti calcestruzzo armato per il raggiungimento della resistenza REI 120 eseguita tramite placatura con una lastra PROMATECT H dello spessore di mm 12 ancorate alle superfici esistenti a mezzo di idonei tasselli compresa la prima stuccatura dei giunti con idonea malta premiscelata.							
MISURAZIONI:									
		Travi		3,00		0,620	1,86		
		Travi		2,10		0,490	1,03		
		Travi		1,80		0,860	1,55		
		Travi		2,00		1,360	2,72		
		pilastri	7,00	0,36		3,150	7,94		
		SOMMANO mq					15,10	73,85	1115,14
42	M01024	Edile IV Livello DEI I Semestre 2019							
MISURAZIONI:									
		Vedi voce n° 41 [mq 15.10]	0,80				12,08		
		SOMMANO h					12,08	30,09	363,49
43	M01002a	Edile Specializzato DEI I Semestre 2019							
MISURAZIONI:									
		Vedi voce n° 42 [h 12,08]					12,08		
		SOMMANO h					12,08	28,56	345,00
QUADRO ECONOMICO COGENERATORE									
IMPORTO LORDO ESECUZIONE LAVORI								€	1 115,14
MANODOPERA								€	708,49
ONERI PER LA SICUREZZA 3%								€	33,45
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO								€	1 081,69
RIBASSO DI GARA 24,69%								€	267,07
IMPORTO LAVORI RIBASSATO								€	848,07
ULTERIORE SCONTO								€	-
IMPORTO LAVORI RIBASSATO								€	848,07
Maggiorazione su costo manodopera (25%)								€	177,12
Ribasso sulla maggiorazione manodopera (36,96%)								€	65,46
Importo totale netto manodopera								€	820,15
TOTALE PREVENTIVO ONERI COMPR. IVA ESCLUSA								€	1 668,22

28

		BLOCCO 3							
44	N04152	Nolo a caldo autogru.							
		MISURAZIONI:							
		Considerato impegno giornaliero diviso per i 3 blocchi		2,67			2,67		
		SOMMANO h				2,67	77,41	206,68	
45	DB4.5.01.0 07	LAVORI DI PREPARAZIONE Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
		MISURAZIONI:							
				4,00			4,00		
		SOMMANO mq				4,00	7,14	28,56	
46	DB4.5.05.0 29.b	PAVIMENTI DI GRES PORCELLANATO Pavimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale							
		MISURAZIONI:							
		Vedi voce n° 45 [mq 4.00]				4,00			
		SOMMANO mq				4,00	59,45	237,80	
QUADRO ECONOMICO BLOCCO 3									
				IMPORTO LORDO ESECUZIONE LAVORI				€	473,04
				MANODOPERA					
				ONERI PER LA SICUREZZA 3%				€	14,19
				TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO				€	458,85
				RIBASSO DI GARA 24,69%				€	113,29
				IMPORTO LAVORI RIBASSATO				€	359,75
				ULTERIORE SCONTO				€	-
				IMPORTO LAVORI RIBASSATO				€	359,75
				Maggiorazione su costo manodopera (25%)				€	-
				Ribasso sulla maggiorazione manodopera (36,96%)				€	-
				Importo totale netto manodopera				€	-
				TOTALE PREVENTIVO ONERI COMPR. IVA ESCLUSA				€	359,75
BLOCCO 5									
47	N04152	Nolo a caldo autogru.							
		MISURAZIONI:							
		Considerato impegno giornaliero diviso per i 3 blocchi		2,67			2,67		
		SOMMANO h				2,67	77,41	206,68	
48	DB4.5.01.0 01	LAVORI DI PREPARAZIONE Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a 4 cm							
		MISURAZIONI:							
				5,40	5,630		30,40		
		SOMMANO mq				30,40	23,95	728,08	
49	DB4.5.05.0 29.b	PAVIMENTI DI GRES PORCELLANATO Pavimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale							
		MISURAZIONI:							
		Vedi voce n° 48 [mq 30.40]				30,40			
		SOMMANO mq				30,40	59,45	1807,28	

QUADRO ECONOMICO BLOCCO 5							
					IMPORTO LORDO ESECUZIONE LAVORI	€	2 742,04
					MANODOPERA		
					ONERI PER LA SICUREZZA 3%	€	82,26
					TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€	2 659,78
					RIBASSO DI GARA 24,69%	€	656,70
					IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	2 085,34
					ULTERIORE SCONTO	€	-
					IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	2 085,34
					Maggiorazione su costo manodopera (25%)	€	-
					Ribasso sulla maggiorazione manodopera (36,96%)	€	-
					Importo totale netto manodopera	€	-
					TOTALE PREVENTIVO ONERI COMPR. IVA ESCLUSA	€	2 085,34
					BLOCCO 2		
50	NO4152	Nolo a caldo autogru.					
		MISURAZIONI:					
		Considerato impegno giornaliero diviso per i 3 blocchi	2,67		2,67		
		SOMMANDO h			2,67	77,41	206,68
51	DB4.5.01.01	LAVORI DI PREPARAZIONE Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a 4 cm					
		MISURAZIONI:					
			25,00		25,00		
		SOMMANDO mq			25,00	23,95	598,75
52	DB4.5.05.029.b	PAVIMENTI DI GRES PORCELLANATO Pavimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm: dimensioni 30 x 30 cm, naturale					
		MISURAZIONI:					
		Vedi voce n° 51 [mq 25.00]			25,00		
		SOMMANDO mq			25,00	59,45	1486,25
QUADRO ECONOMICO BLOCCO 2							
					IMPORTO LORDO ESECUZIONE LAVORI	€	2 291,68
					MANODOPERA		
					ONERI PER LA SICUREZZA 3%	€	68,75
					TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€	2 222,93
					RIBASSO DI GARA 24,69%	€	548,84
					IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	1 742,84
					ULTERIORE SCONTO	€	-
					IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	1 742,84
					Maggiorazione su costo manodopera (25%)	€	-
					Ribasso sulla maggiorazione manodopera (36,96%)	€	-
					Importo totale netto manodopera	€	-
					TOTALE PREVENTIVO ONERI COMPR. IVA ESCLUSA	€	1 742,84
					BLOCCO 1		

18

	MISURAZIONI:							
		4,00				4,00		
	SOMMANO ml					4,00	371,43	1485,72
66	M01024 Edile IV Livello DEI I Semestre 2019							
	MISURAZIONI:							
		32,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	30,09	962,88
67	M01002a Edile Specializzato DEI I Semestre 2019							
	MISURAZIONI:							
	Vedi voce n° 66 [h 32.00]					32,00		
	SOMMANO h					32,00	28,56	913,92
QUADRO ECONOMICO POGGIO MIRTETO								
							€	1 724,12
							€	1 876,80
							€	51,72
							€	1 672,40
							€	412,91
							€	1 311,21
							€	-
							€	1 311,21
							€	469,20
							€	173,42
							€	2 172,58
							€	3 483,79
TOTALE PREVENTIVO ONERI COMPR. IVA ESCLUSA								
							€	15 465,56
							€	2 165,18
TOTALE PREVENTIVO scontato ONERI COMPR. IVA ESCLUSA								
							€	13 300,38

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 26/08/2019

Com.ed srl

COM.ED S.R.L.
 S.Leg.: Via Ignazio Cimarelli, 50/A - 00173 Roma
 P.IVA/C.F. 13988410005