



OPERE CIVILI E DI FINITURA :

SALA DI ATTESA
 Chiusura vano porta con parete in doppia lastra in cartongesso con isolante interno, ripresa degli intonaci e tinteggiatura delle pareti, complanarieta' dei massetti con eventuale ripresa, rifacimento pavimentazione previa preparazione del sottofondo con pavimento a teli in PVC, installazione zoccolino perimetrale, installazione di controsoffitto fibre minerali 60x60

SALA ACCELERATORE
 Completamento massetto armato, controparete con lastre cartongesso, rivestimento pareti epavimentazione con teli in PVC, installazione sguscia perimetrale, installazione di controsoffitto fibre minerali 60x60, installazione di porta di accesso motorizzata con attuatore meccanico.

SALA COMANDO
 rifacimento pavimentazione previa preparazione del sottofondo con pavimento a teli in PVC, installazione zoccolino perimetrale

PIANO SEMINTERRATO
 SCALA 1 : 100



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
 Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

OPERA:
P.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS"

OGGETTO:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
 Lavori finalizzati alla fornitura chiavi in mano di N° 1 acceleratore lineare presso l'UOC di Radioterapia della ASL di Rieti

Il Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Luigi GIUGLIANO	Il Progettista: Ing. Antonino GERMOLE'	Il Direttore generale Dott.ssa Marinella d'Innocenzo
		Progetto fattibilita' <input checked="" type="checkbox"/>
		Progetto definitivo <input type="checkbox"/>
		Progetto esecutivo <input type="checkbox"/>

Opere civili - Stato futuro	Scala: 1 : 100	TAVOLA 3
Agg: Agg: Agg:	Data: Novembre 2021	