

Spett.le

AUSL RIETI

Via del Terminillo, 42
02100 Rieti RI

Alla c.a. del Dott. Giovan Battista Blasetti

Prot. n. 302
Del 24/11/2021

Oggetto: preventivo di spesa – servizi di installazione reti antintrusione per allontanamento colombi e bonifica da realizzare presso la terrazza del IV piano (ex reparto Covid) attuale reparto GERIMED del P.O. di Rieti S. Camillo De Lellis.

Con riferimento alla Vostra richiesta email del 12/11/2021 e al sopralluogo da noi effettuato, di seguito Vi rimettiamo la nostra migliore offerta economica inerente ai servizi in oggetto indicati.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Dal sopralluogo effettuato si evince una forte infestazione di colombi, che sostano e alloggiavano sulle UTA e sui sostegni strutturali adiacenti ad esse, oltre che sui davanzali delle finestre della terrazza.

Per risolvere tale problema è necessaria l'installazione della rete antintrusione sul terrazzo della sala operatoria.

La premessa perché sia possibile effettuare il lavoro, è che l'estrattore dell'aria venga spostato dalla relativa sede dall'azienda di manutenzione pertinente, per permettere ai nostri operatori di lavorare nella struttura adiacente alle aperture della terrazza.

Installazione della rete antintrusione

La rete antintrusione sarà installata sulla terrazza della sala operatoria per un totale di circa 40 mq. Tale rete polietilene di colore pietra, ad alta densità, a nodo singolo maglia mm50 x mm50, opportunamente trattata per resistere agli agenti atmosferici e raggi UV, sarà applicata orizzontalmente impedendo così l'accesso dei colombi e sarà fissata per mezzo di appositi ancoraggi, i quali sosterranno funi in acciaio inox tenute in tensione da tiranti. La rete presenterà un minimo grado di elasticità dell'ordine di 5 – 7 mm. per metro per far sì che si compensa la dilatazione termica al variare della temperatura su base giornaliera e stagionale.

Procedura installazione rete antintrusione:

1- Verifica dei punti di ancoraggio per il fissaggio della fune perimetrale.

Nota: saranno scelti opportuni ancoraggi di varia natura e tipologia in grado di garantire la massima tenuta nel tempo e forate le superfici ponendo la massima attenzione a non danneggiare le strutture murarie.

2- Montaggio di clips e/o altri sistemi di ancoraggio idonei a sostenere la fune perimetrale e relativa rete.

Nota: gli ancoraggi saranno fissati ogni 50 cm uno dall'altro al fine di evitare "spanciamenti" della rete.

3- Stesura della fune in acciaio attraverso gli ancoraggi precedentemente montati sulla struttura e relativo bloccaggio della stessa con speciali manicotti.

Nota: saranno utilizzate apposite attrezzature per "crimpare" i manicotti affinché questi resistano nel tempo.

4- Messa in tensione della fune in acciaio per mezzo di appositi tenditori occhio/gancio di idonea misura in grado di garantire una uniformità su tutta la lunghezza della fune stessa.

5- Ancoraggio della rete alla fune tramite apposita anellatrice per graffette.

Bonifica

I servizi di bonifica saranno effettuati lungo i davanzali delle finestre e la terrazza.

Effettueremo la raccolta e l'imballaggio del guano in appositi sacchi, che verranno successivamente sigillati, in modo da evitare dispersioni del materiale.

Il materiale raccolto sarà in un secondo momento smaltito rispettando le norme vigenti.

Terminate le azioni di raccolta e smaltimento del guano, sarà effettuato il trattamento di disinfezione con soluzioni di Sali quaternari d'ammonio per eliminare la carica batterica residua.

Prodotto utilizzato

Plurisan P.A. Dimetil Dibenzil Ammonio Cloruro – Reg. Min. San. N. 5226

O Prodotti similari

FOTO AREA DA TRATTARE



Gli interventi saranno concordati in base alle Vostre esigenze ed effettuati in n. 1 giorno lavorativo da nostri operatori specializzati regolarmente assunti, per i quali è stato predisposto un piano di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni previste dalla l. 81/08.

OFFERTA ECONOMICA

Il costo totale dei servizi proposti è pari a Euro 800,00 (ottocento/00).

Il suddetto costo si intende comprensivo di manodopera, materiali, attrezzature, e quanto necessario per il completamento dell'intervento a regola d'arte.

CONDIZIONI GENERALI

I suddetti prezzi in intendono al netto dell'IVA 22%.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Jesi, 24/11/2021

