

Roma 01/06/2021

s.demarco@asl.rieti.it

ASL Rieti

Via del Terminillo n° 42

02100 Rieti

Offerta 2122040830

Oggetto : *Sistema di gestione code MS32/SV -*

Con riferimento alla vostra richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura di un sistema di gestione code multiservizio realizzato con il sistema MS32/SV , di nostra produzione.

Il sistema MS32-SV funziona in modo autonomo , senza la necessità di un PC di gestione.

Biglietti

I biglietti sono stampati da un emettitore a stampa termica con taglierina automatica , con possibilità di gestire fino a 4 o 16 servizi , in base al tipo di emettitore utilizzato

Gli emettitori sono forniti nella versione a colonna con possibilità di fissaggio a pavimento

Il sistema non chiama numeri , se non ci sono biglietti emessi .

La numerazione è azzerata in automatico al cambio giorno

L' emettitore di biglietti utilizza carta termica CT-90M con marker



carta termica
CT90/30M



Stampa biglietti

i biglietti emessi riportano :
nome ente , numero rilasciato , descrizione del servizio ,
numero persone in coda , data , ora

Numerazione biglietti

i biglietti seguiranno per ogni servizio una numerazione propria composta da una lettera abbinata alla numerazione da 001 - 999

Es. A001-

1- Materiale per la Composizione del sistema di gestione delle code :

- N° 1 Unità di gestione
- N° 1 Unità modulo multiplex di linea
- N° 1 Emettitore di biglietti 2 servizi
- N° 3+3 Display Sportello DLO-4C
- N° 3 Tastiere operatore TO-05 (max 32)
- N° 1 Sintesi vocale


Accessori di connessione

1.1 - Sistema gestione code - Dettaglio Materiali


Attenzione ! I prezzi indicati sono unitari e di listino , lo sconto a Vi riservato e riportato nelle condizioni di vendita

Sigla	Descrizione	Quantità	prezzi unitari di listino
-------	-------------	----------	---------------------------



Emettitore Ticket e Unita Gestione

UCL8/PRT	Centralina di comando e alimentazione del sistema. Inserita nell'emettitore di biglietti . Gestisce le sequenza di chiamata , le numerazioni , il gruppo data/ora	n° 1	900,00
MPX/ALM	Modulo multiplex di linea , amplificatore e alimentatore per espunzione terminali e linee dati	n° 1	480,00
PRTM4/B4 	Emettitore di biglietti con stampante termica (130 mm sec.) tagliarina automatica , alimentatore e interfaccia di linea . Emettitore di biglietti a 2 tasti uno per servizio Alimentazione 29V ca. (TA/C). Completa di alimentatore - Utilizza carta termica CT-90 Mobile e colonna in metallo verniciato a polveri Colore RAL 9007 , appoggio a terra e fiancali in nero .	n° 1	1.980,00


Postazioni operatore

TO-051 	Tastiera operatore con logica di gestione e collegamento , display LCD 2x16 caratteri per indicazioni all'operatore , numero chiamato , persone in attesa e messaggi di sistema . Comandi presenti , tasto on/off , chiamata numero e richiamo ultimo numero chiamato Alimentazione 15 V ca , fornita da UCL/32V	n° 3	220,00
--	---	------	--------

Pannello di segnalazione al pubblico

DLO 	Pannello monofaccia di segnalazione al all'utente [lettera + tre cifre] colore programmabile , copertura in plexiglas , misure singola cifra 95 x 60 mm Angolo di leggibilità delle cifre 160°. Alimentazione 15 V ca ,fornita da UCL/32V Il tabellone è dotato di segnalatore acustico bitonale .Di serie è previsto il montaggio a toppa su parete Contenitore in metallo verniciato a polveri - Colore NERO	n° 6	320,00
MS32-2Vox 	Modulo sintesi vocale , completo di unità logica , alimentatore ed altoparlante Collegamento ai visori con cavo	n° 1	280,00

Accessori di connessione

PGT-N1 	Presa 8 pin con morsettiera e contenitore a toppa	n° 11	24,00
--	---	-------	-------

Materiali di consumo

CT-90/30M	Confezione da 30 rotoli carta termica 60x95 con marker	n° 1	174,00
------------------	--	------	--------

2 - Intervento per avviamento del sistema

Intervento per avviamento del sistema , con esclusione di ogni nostro intervento per assemblaggio elettrico o meccanico.

La garanzia sarà resa franco impianto o interventi a consuntivo.

Intervento per avviamento impianto € **350,00 + IVA**
(già al netto di sconti)

Riassunto costi impianto

costo di listino del materiale in fornitura (punti 1)	6.658,00
<u>sconto 40%</u>	- 2.663,20

costo netto dei materiali in fornitura	3.994,80
installazione ed estensione garanzia franco impianto	350,00

costo netto impianto fornito installato € 4.344,80 + IVA

3 - Assistenza telefonica

Nella fornitura è compresa l'assistenza telefonica , ai vostri installatori in fase di montaggio del sistema ed al personale delle sedi in fase di utilizzo del sistema .

4 - Esclusioni

Sono esclusi dalla nostra offerta , staffe e supporti speciali per tabelloni o pannelli di segnalazione oltre a quelli forniti di serie , i cavi installazione e quanto altro non espressamente indicato in offerta.

Nota 1 - Tempi consegna

Tempi di consegna 7 gg lavorativi da ricezione ordine ed acconto all'ordine .

Condizioni di vendita :

I prezzi indicati sono unitari e di listino e non comprensivi di IVA

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Roma .

Validità offerta	30 gg data offerta
Sconto	lo sconto a Voi riservato <u>sui prezzi di listino</u> indicati in offerta è del 40%
Imballo	compreso
Garanzia	12 mesi sui materiali forniti a partire dalla di consegna del materiale , data DdT. Non sono coperti da garanzia guasti dovuti ad incuria , uso improprio manomissione e dolo. La garanzia sul gruppo di stampa-taglia carta decade in caso di utilizzo di carta termica non certificata mod CT-90/30M .
Consegna	Vedi nota 1 consegna
Pagamento	Bonifico 60 gg DF

Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti

Secoel srl

Marco Cantamerli