



www.quarksrl.it
E-mail: info@quarksrl.it
PEC: quark.rld@arubapec.it



SEDE LEGALE - DIREZIONE:
Via G. Pastore n. 1 - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731.215324 - Fax 0731.224831
Capitale Sociale € 108.900,00 i.v.
REA Ancona 124925
R.I. Ancona - CF e P. IVA 01340370426

SEDI OPERATIVE:
Lazio, Marche, Umbria

Numero verde
800-99-83-01

Spett.le
AUSL RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti RI

Alla c.a. del sig. Blasetti

Prot n. OF/AUSLR/568/04/20
Del 14/07/2020

Oggetto: preventivo di spesa – servizi di installazione rete antintrusione per allontanamento colombi da realizzare presso la terrazza di copertura della Sala Parto del P.O. di Rieti.

Con riferimento alla Vostra richiesta email del 25/06/2020 e al sopralluogo da noi effettuato in data 08/07/2020, si è riscontrata la rottura della rete antintrusione già presente presso la terrazza di copertura della Sala Parto del P.O. di Rieti, di seguito Vi rimettiamo la nostra migliore offerta economica per la sostituzione con nuova installazione della rete antintrusione.

Installazione della rete antintrusione

La rete polietilene di colore pietra, ad alta densità, a nodo singolo maglia mm50 x mm50, opportunamente trattata per resistere agli agenti atmosferici e raggi UV, sarà applicata orizzontalmente impedendo così l'accesso dei colombi e sarà fissata per mezzo di appositi ancoraggi, i quali sosterranno funi in acciaio inox tenute in tensione da tiranti. La rete presenterà un minimo grado di elasticità dell'ordine di 5 – 7 mm. per metro per far sì che si compensa la dilatazione termica al variare della temperatura su base giornaliera e stagionale.

Procedura installazione rete antintrusione

- 1- Verifica dei punti di ancoraggio per il fissaggio della fune perimetrale.
Nota: saranno scelti opportuni ancoraggi di varia natura e tipologia in grado di garantire la massima tenuta nel tempo e forate le superfici ponendo la massima attenzione a non danneggiare le strutture murarie.
- 2- Montaggio di clips e/o altri sistemi di ancoraggio idonei a sostenere la fune perimetrale e relativa rete.
Nota: gli ancoraggi saranno fissati ogni 50 cm uno dall'altro al fine di evitare "spanciamenti" della rete.
- 3- Stesura della fune in acciaio attraverso gli ancoraggi precedentemente montati sulla struttura e relativo bloccaggio della stessa con speciali manicotti.
Nota: saranno utilizzate apposite attrezzature per "crimpare" i manicotti affinché questi resistano nel tempo
- 4- Messa in tensione della fune in acciaio per mezzo di appositi tenditori occhio/gancio di idonea misura in grado di garantire una uniformità su tutta la lunghezza della fune stessa.
- 5- Ancoraggio della rete alla fune tramite apposita anellatrice per graffette.

Foto area da trattare



Gli interventi saranno concordati in base alle Vostre esigenze ed effettuati in 4 giorni lavorativi da n. 2 nostri operatori specializzati regolarmente assunti, per i quali è stato predisposto un piano di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni previste dalla l. 81/08.

OFFERTA ECONOMICA

Il costo totale dei servizi proposti è pari a Euro 9.000,00 (Euro novemila/00)

Scouto 10% → 8.100

➤ Il suddetto costo si intende comprensivo di manodopera, materiali, attrezzature (trabattello e scalone) e quanto necessario per il completamento dell'intervento a regola d'arte.

Azienda Sanitaria Locale Rieti
UOC Tecnico Patrimoniale
Responsabile Ing. Antonino GERMOLE

CONDIZIONI GENERALI

I suddetti prezzi in intendono al netto dell'IVA 22%.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Il Rappresentante Legale

Per Accettazione
Azienda Sanitaria Locale Rieti
UOC Tecnico Patrimoniale
Responsabile Ing. Antonino GERMOLE

QUARK s.r.l.
Via G. Pastore, 1 - 60035 JESI (AN)
Tel. 0731.215324 - Fax 0731.224831
C.F./P.IVA 01340370426

Data e Firma