

Roma 20/06/2022

ASL Rieti  
Via del Terminillo n° 42  
02100 Rieti

[s.demarco@asl.rieti.it](mailto:s.demarco@asl.rieti.it)

**Offerta 2206200930**

**Oggetto :** Sistema di gestione code MS32/SV - Monitor LCD

Con riferimento alla vostra richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura di un sistema Eliminacode per la gestione del Poliambulatorio di Diabetologia, il quale sarà suddiviso in 10 Servizi e con 10 Postazioni di chiamata.

Il sistema MS32-SV funziona in modo autonomo , senza la necessità di un PC di gestione.  
I vari elementi del sistema sono connessi con una rete di collegamento dedicata realizzata con cavo tipo antifurto 4x0,22 +2 x0,75 e delle prese di tipo RJ45 di nostra produzione.

Il sistema non richiede alimentatori per i vari elementi dell'impianto in quanto la bassa tensione, necessaria al funzionamento delle periferiche, è fornita dall'unità di gestione/alimentazione MPX/ALM.

Il sistema proposto consente la gestione di un massimo di 10 Servizi.

### **Biglietti**

I biglietti sono stampati in tempo reale da un emettitore a stampa termica con taglierina automatica. Il biglietto sarà tagliato al 98% così da evitare che cada a terra e sarà sufficiente tirarlo leggermente per ritirarlo.

Gli emettitori sono forniti nella versione a colonna con possibilità di fissaggio a pavimento

Il sistema non chiama numeri , se non ci sono biglietti emessi .  
La numerazione è azzerata in automatico al cambio giorno

L' emettitore di biglietti utilizza carta termica CT-80/30M con marker



Carta Termica CT-90  
o CT96-M

Stampa biglietti

 I biglietti emessi riportano :  
 Nome ente, Numero rilasciato, Descrizione del servizio ,  
 Numero persone in coda, data, ora.

Numerazione biglietti

 I biglietti seguiranno per ogni servizio una numerazione propria  
 composta da una lettera abbinata alla numerazione da 001 - 999

<b>NOME IMPIANTO UTENTE</b>	
Ubicazione	
<b>A128</b>	
descrizione servizio	
Persone in attesa n. 012	
12/03/2014	18:20

### Sistema di visualizzazione su Monitor Tabellone Riassuntivo

Il tabellone riassuntivo realizzato su Monitor, con modalità Scroll dove viene visualizzato l'ultimo numero chiamato e relativo Ambulatorio a cui recarsi, gli altri dati scendono di una riga. Un segnale acustico o una sintesi vocale segnala la nuova chiamata.

Numero Chiamato	Sportello	
F001	01	Tutte le Pratiche
A016	01	Ricoveri
E001	01	Max 2 Visite Spec.
C001	01	Prenot. NO FAS
A015	01	Ricoveri

Il sistema fornito comprende il software di collegamento e visualizzazione , hardware necessario al funzionamento del sistema con esclusione del Monitor Dedicato .

**IL MONITOR NON E' COMPRESO NELLA PRESENTE OFFERTA**

**1 - Composizione del sistema di gestione delle code :**



- N° 1 Unità di gestione integrata nell'emettitore di biglietti
- N° 1 Emettitore di biglietti a 10 servizi
- N° 1 Unita Distribuzione/Alimentazione MPX/ALM
- N° 1 Sistema di gestione per Tabellone per Monitor/TV
- N° 10 Tastiere operatore TO-051
- N° 10 Display fuori porta DLO-4C



Accessori di connessione

Materiale di Consumo


**1.1 - Sistema gestione code - Elenco materiali**

**Attenzione !** I prezzi indicati sono unitari e di listino, al quale verrà applicato lo sconto a voi riservato.

Sigla	Descrizione	Quantità	prezzi unitari di listino
<b>UCL8/PRT</b>	Centralina di comando e alimentazione del sistema. Inserita nell'emettitore di biglietti . Gestisce le sequenza di chiamata , le numerazioni , il gruppo data/ora	n° 1	520,00
<b>PRTM4M/M</b> 	Emettitore di biglietti con stampante termica ( 130 mm sec.) taglierina automatica , alimentatore e interfaccia di linea . Emettitore di biglietti a 10 tasti uno per servizio Alimentazione 29V ca. ( TA/C ). Completa di alimentatore - Utilizza carta termica CT-80/30M Mobile e colonna in metallo verniciato a polveri Colore RAL 9007 , appoggio a terra e fiancali in nero .	n° 1	2.200,00
<b>MPX/ALM</b>	Modulo multiplex di Linea e Alimentatore Impianto	n° 1	440,00
<b>TO-051</b> 	Tastiera operatore con logica di gestione e collegamento , display LCD 2x16 caratteri per indicazioni all'operatore , numero chiamato , persone in attesa e messaggi di sistema . Comandi presenti , tasto on/off , chiamata numero e richiamo ultimo numero chiamato Alimentazione 15 V ca, fornita da UCL/32V o MPX/ALM	n° 10	250,00

<b>DLO-4C</b> 	Pannello di segnalazione all'utente [ lettera + tre cifre ] <u>colore programmabile</u> , copertura in plexiglas , misure singola cifra 95 x 60 mm . Angolo di leggibilità delle cifre 160°.. Montaggio a toppa Alimentazione 15 V ca ,fornita da UCL/32V Contenitore in metallo verniciato a polveri - Colore NERO	n° 10	360,00
<b>K/MS-VTAB</b> 	Sistema di visualizzazione per Monitor/TV (consigliato da 40" in su) di tipo Full HD 1920x1080 completo di software di collegamento e visualizzazione grafica, hardware necessario al funzionamento del sistema. <b>Il Monitor non è compreso nella nostra fornitura</b>	n° 1	1.780,00

**Accessori di connessione**

<b>PGT-N1</b> 	Presa 8 pin con morsettiera e contenitore a toppa	n° 22	26,00
--	---	-------	-------

**Materiali di consumo**

<b>CT-80/30M</b>	Confezione da 30 rotoli carta termica 80x95 con marker	n° 2	219,00
------------------	--	------	--------

Prezzo di listino del materiale in fornitura : € 12.050,00 + IVA

**2 - Intervento per installazione del materiale fornito ed avviamento del sistema**

Intervento per l'installazione del materiale fornito ed avviamento del sistema, con esclusione delle eventuali canalizzazioni sotto traccia, e linea di alimentazione 220V ca. L'impianto sarà da voi predisposto nella filatura, rimane di nostro realizzo, i collegamenti e le intestazioni alle periferiche, non che l'installazione meccanica delle apparecchiature. Comprensivo di accessori di installazione, trasporto ed imballo. La garanzia sarà estesa franco impianto e comprenderà anche gli interventi presso l'impianto per il periodo di 12 mesi. Per la garanzia dei materiali forniti vedi condizioni di vendita.

L'impianto verrà consegnato funzionante al termine dell'installazione, non sono previsti altri interventi per collaudo, consegna , ecc. per cui sarà necessario che una persona incaricata per la presa in consegna del sistema sia presente al termine dell'installazione .

Costo dell'installazione del materiale elencato al punto 1 ed

estensione della garanzia franco impianto in Rieti : € 900,00 + IVA

( già al netto di sconti )

### 3 - Riassunto costi impianto e installazione

costo di listino del materiale in fornitura ( punti 1 )	12.050,00
sconto 50%	- 6.025,00
costo netto dei materiali in fornitura	2.025,00
installazione ed estensione garanzia franco impianto	900,00
<b>Prezzo netto del materiale in opera</b>	<b>€ 6.925,00 + IVA</b>

### 4 - Esclusioni

Sono esclusi dalla nostra offerta, staffe e supporti speciali per tabelloni o pannelli di segnalazione oltre a quelli forniti di serie, il Monitor/TV e quanto altro non espressamente indicato in offerta. I cavi dati e le linee di alimentazione.

### 5 - Condizioni d'uso del software

I programmi sono ceduti con licenza d'uso, l'utente ha quindi il diritto di usare il programma, ma non ne è il proprietario.

Il programma non può essere alterato, decodificato, copiato o duplicato oltre i limiti previsti dalla licenza d'uso (copia di salvataggio)

Il programma può essere utilizzato ed installato su di un solo PC per volta e può essere utilizzato solo per il sistema per il quale è stato fornito.

Il programma è protetto dalle vigenti leggi sul copyright.

#### Condizioni di vendita:

I prezzi indicati sono unitari, di listino, per materiale in fornitura franco nostra sede di Roma, e non comprensivi di IVA.

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Roma.

<b>Validità offerta</b>	60 gg data offerta
<b>Sconto</b>	lo sconto a Voi riservato <u>sui prezzi di listino</u> indicati in offerta è del <b>50%</b>

<b>Porto / compreso</b>	Franco
<b>Garanzia</b>	12 mesi sui materiali forniti, <u>resa franco impianto in Rieti</u> , a partire dalla di consegna del materiale, data DdT. Non sono coperti da garanzia guasti dovuti ad incuria, uso improprio manomissione e dolo. La garanzia sul gruppo di stampa-taglia carta decade in caso di utilizzo di carta termica non certificata secoel.
<b>Consegna</b>	15/20 gg dalla data dell' ordine
<b>Pagamento</b>	Bonifico vista Fattura

Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti

srl

**Secoel**

Marco Cantamerli