

Spett.le *ASL di RIETI*
Uff. Tecnico Patrimoniale
Via del Terminillo 42

c.a. ing. A. Germolè

Rieti lì 07/06/2022
Prot. STpccorr058ag

Oggetto: Offerta economica per la sostituzione di un tratto di tubazione a servizio di 22 ventilconvettori lato sud della palazzina blocco 3, piani terra e primo, Ex opp. In via del Terminillo 42 Rieti,

In esito alla Vs. gradita richiesta ed al sopralluogo effettuato siamo a prospellarvi di costi di realizzazione della nuova rete di distribuzione dell'impianto fan coil presso i Vs. uffici del settore "Tecnico Patrimoniale"

L'intervento sarà così articolato:

- 1. Realizzazione di nuova tubazione posata all' interno del controsoffitto del piano terra secondo Vs. indicazioni planimetriche, in tubo multistrato, costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto strato di alluminio, conduttività termica 0,43.*
- 2. Staffaggio con collari pesanti e coibentazione della tubazione con adeguato isolante in guaina in elastomero espanso a celle chiuse -45 +105 gradi.*
- 3. Installazione valvole di sfogo aria.*
- 4. Installazione su ogni stacco ventilconvettore di una valvola a sfera m/r passaggio standard.*
- 5. Collegamento di n°16 ventilconvettori alla nuova rete.*
- 6. Allaccio alla colonna montante esistente (nel punto indicato in planimetria).*
- 7. Allaccio tubazione terminale ad altra zona già realizzata (nel punto indicato in planimetria).*
- 8. Riempimento impianto.*
- 9. Rimozione dell' attuale tubazione e suoi accessori.*
- 10. Verifiche e collaudi.*
- 11. Restituzione as built e certificazioni.*

I lavori verranno eseguite seguendo le norme di buona tecnica adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danneggiamenti ed interferenze con le suppellettili e gli impianti interni. Le lavorazioni saranno eseguite entro 10 gg dall'ordine.

L'importo complessivo a corpo per l'intervento ammonta ad € 13.700,00

Cordiali saluti

RI.EL.CO. IMPIANTI SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO

