



elio esposito s.r.l.

via pisciarelli 56 - 80078 pozzuoli (na)
tel. e fax 081-5700131 • c.c.i.a.a. 784230 • p.i. 05908091217 • www.elioesposito.com • e-mail: direzione@elioesposito.com

rif. prot. : 106/24
Pozzuoli 15 maggio 2024

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

OGGETTO: offerta

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, prospettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura dei quadri elettrici in elenco.

La costruzione verrà condotta in conformità alle norme EN 61439/1-2.

Fornitura, assemblaggio e cablaggio delle apparecchiature marca Siemens destinate alla costruzione dei seguenti quadri:

APPARECCHIATURA	QUANTITÀ	COSTO	TOTALE
QEM - QUADRO ELETTRICO MAMMAT REVELATION	2,00	€ 5.500,00	€ 11.000,00
PREZZO RISERVATO			SCONTO
			€ 10.800,00
Trasporto	2,00	€ 100,00	€ 200,00

CONDIZIONI DI FORNITURA GENERALI

Condizioni di fornitura	Ved. dettaglio in allegato
Validità offerta	30 giorni
Prezzi	escluso I.V.A.
Pagamenti e modalità	30% acconto, saldo avviso merce pronta
Previsione di consegna	con ordine entro 17/05 consegna entro 31/05 primo QEM entro 10/05, altro QEM
Iva ed oneri fiscali	come da disposizioni legislative vigenti

Auspiciandoci in un Vs. positivo riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Timbro e firma per accettazione del cliente

ELIO ESPOSITO s.r.l.
L'Amministratore Unico
[Firma]



CONDIZIONI DI FORNITURA		I*	E*
A) FORNITURE ED ACCESSORI PER IL CABLAGGIO			
DERIVAZIONI DA INTERRUTTORI E/O COMPONENTI AUX IN CONDUTTORE FS17- 450/750 V			X
DERIVAZIONI DA INTERRUTTORI E/O COMPONENTI AUX IN CONDUTTORE FG17- 450/750 V		X	
CANALINE IN PVC		X	
MORSETTI		X	
CAPOCORDA		X	
TERMINALI A BUSSOLA		X	
COMPONENTI DI SIGLATURA IN PVC		X	
COMPONENTI DI IDENTIFICAZIONE-MONITRICI-ISTRUZIONE IN PVC		X	
REGGICAVO		X	
B) CONNESSIONI E SISTEMI DISTRIBUTIVI SECONDARIO			
1	DERIVAZIONI DA INTERRUTTORI IN PIATTO RAME	X	
	DERIVAZIONI DA INTERRUTTORI IN BANDELLE FLESSIBILI	X	
	DERIVAZIONI DA INTERRUTTORI IN CAVO (FINO A 160A)	X	
2	RIPARTITORI DI POTENZA UNIPOLARI FINO A 125A (Icw 6kA eff./1s - IpK 22 kA)	X	
	RIPARTITORI DI POTENZA BIPOLARI FINO A 125A (Icw 6kA eff./1s - IpK 22 kA)	X	
	RIPARTITORI DI POTENZA QUADRIPOOLARI FINO A 125A (Icw 6kA eff./1s - IpK 22 kA)	X	
3	COLLETTORI DI TERRA IN PIATTO RAME	X	
C) SISTEMA DISTRIBUTIVO PRINCIPALE			
SISTEMA DISTRIBUTIVO PRINCIPALE		X	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE		X	
STRUTTURE DI CONTENIMENTO		X	
VARI			
PROGETTAZIONE			X
IMPLEMENTAZIONE CIRCUITI AUSILIARI			X
CONTROLLO SCHEMI ESECUTIVI		X	
NOMENCLATURA SCHEMATICHE		X	
AGGIORNAMENTO SCHEMATICHE SU SUPPORTO INFORMATICO		X	
SINOTTICO FRONTE QUADRO (solo quadri principali)			X
DOCUMENTAZIONE (ved. richiesta offerta)		X	
DOCUMENTAZIONE INFORMATIZZATA SU QR CODE		X	
MAGAZZINO DEL PRODOTTO FINITO		X	
RITIRO MERCE		X	
TRASPORTO		X	
SCARICO SU PIANO STRADALE			X
IMBALLO LEGGERO		X	
COLLEGAMENTO ED ASSEMBLAGGIO APPARECCHIATURE ALLA CONSEGNA			X
PROVE E VERIFICHE IN SEDE		X	
PROVE E VERIFICHE IN CANTIERE			X
PROGRAMMAZIONE E TARATURA APPARECCHIATURE			X
INFO			
Il cablaggio verrà realizzato nel rispetto della norma EN 60204-1/15.2.4 con conduttori aventi le seguenti identificazioni cromatiche: NERO: circuiti di potenza in AC e in DC BLU: conduttore di neutro GIALLO VERDE: conduttore di protezione "PE" ROSSO: circuiti di comando in corrente alternata GRIGIO: circuiti di comando in corrente continua ARANCIO: circuiti che portino all'interno del quadro tensioni esterne non sezionabili Unica eccezione verrà riservata ai conduttori per le inserzioni voltometriche che saranno realizzate con cavo FG7 R sez. mmq. 2,5 nelle tratte tra il sistema distributivo principale e la protezione con fusibili.			

Note:

* : I=incluso; E=escluso.

