



LAVORI EDILI CIVILI INDUSTRIALI FARMACEUTICI E OSPEDALIERI  
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC, LINOLEUM, GOMMA E MOQUETTES  
PAVIMENTI IN PARQUET E LAMINATO PAVIMENTI CONDUTTIVI E ANTISTATICI

---

SEDE LEGALE: PIAZZALE DE MATTHAEIS N. 41 - 03100 FROSINONE (FR)

SEDE COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA: VIA ROMA, 19 (LOC.TA COLLE BUFALO)  
03018 PALIANO (FR) (POSIZIONE GOOGLE MAPS 41.784061,13.033198)

Spett.le

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 –

02100 RIETI –

Tel. 07462781 –

PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

P.I. 00821180577

**C.A.: Geom. Beccarini**

Prot. n. 342/OFF./VR

Paliano, 18/10/2024

Oggetto: Offerta per la fornitura e installazione di Pavimentazione presso il corridoio del pronto soccorso del presidio ospedaliero "San Camillo De Lellis" di Rieti.

Facendo seguito alla richiesta d'offerta ci pregiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta per le lavorazioni dei seguito specificate:



LAVORI EDILI CIVILI INDUSTRIALI FARMACEUTICI E OSPEDALIERI  
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC, LINOLEUM, GOMMA E MOQUETTES  
PAVIMENTI IN PARQUET E LAMINATO PAVIMENTI CONDUTTIVI E ANTISTATICI

SEDE LEGALE: PIAZZALE DE MATTHAEIS N. 41 - 03100 FROSINONE (FR)

SEDE COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA: VIA ROMA, 19 (LOC.TA COLLE BUFALO)  
03018 PALIANO (FR) (POSIZIONE GOOGLE MAPS 41.784061,13.033198)

Esecuzione di Circa 1.100,00 mq. di pavimentazione Autoposante compresa di forniture dei seguenti materiali e dalle seguenti lavorazioni :

- Fornitura di pavimentazione autoposante Marca “Gerflor” modello “Tile-Design” spessore 7,8 mm formato in piastre 50x50
- Posa in opera di pavimentazione resiliente, eseguita dal nostro personale specializzato mediante incollaggio per mezzo di adesivi acrilici..
- Fornitura e installazione di battiscopa in pvc altezza 6 cm con piede di raccordo spessore 1 mm. installato mediante incollaggio con idonei collanti neoprenici
- Allestimento e rimozione Area Cantiere
- Pulizia finale del cantiere, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.

**Importo Comprensivo di spese generali, utile d’impresa, costi della sicurezza e trasporto materiali : € 143.300,00 + iva**

Costo Manodopera Personale : € 28.000,00

CCNL Applicato al personale : Piccola Media Impresa Edile

Importo Onere Della Sicurezza (compresi nel prezzo) : € 3.500,00

**N.B: Per quanto non espressamente riportato nella presente offerta, si farà riferimento alla normativa UNI 11515 (istruzioni per la progettazione, posa e manutenzione rivestimenti e pavimenti resilienti)**



## CONDIZIONI GENERALI D'OFFERTA

1. I suddetti prezzi si intendono IVA esclusa;
2. **Validità offerta** : 30 gg ;
3. **Pagamento**: da concordare;
4. **Ambienti** : Gli ambienti al momento del nostro intervento dovranno essere liberi da cose e persone e messi a disposizione interamente per tutta la superficie (non suddivisione in step), inoltre i nostri operai non dovranno essere intralciati da maestranze addette ad altre lavorazioni. Nel caso si verifichi anche una delle predette condizioni vi saranno addebitate le ore di fermo personale alla tariffa oraria di 45,00 € ogni operaio;
5. **Supporto con umidità di risalita o privo di consistenza**:  
Nel caso il supporto non abbia le caratteristiche essenziali previste dalla norma UNI 11515-Parte 1 e 2 andranno concordate le operazioni per il ripristino le quali saranno da compensare a parte
6. **Criteri di misurazione**:
  - Pavimento : distanza tra parete e parete, includendo il risvolto a parete da 10 cm (esempio stanza 4x4 con 10 cm di guscio sarà contabilizzata una superficie di 4,20x4,20 mtl) e inclusi i vuoti inferiori a mq 0,5 ;
  - Rivestimento : metri lineari effettivamente posati moltiplicati per l'altezza inclusi i vuoti inferiori a mq 2,00;
  - Sguscio e Battiscopa : metri lineari effettivamente posati
7. **Sottofondi**: dovranno essere finiti tipo a frattazzo fine, piani, lisci, compatti, senza crepe e perfettamente asciutti.  
Umidità massima residua:
  - per agglomerati cementizi: 2%.
  - per agglomerati a base di gesso: 0,5%
8. **Pareti**: dovranno essere intonacate, lisce, compatte, senza crepe e perfettamente asciutte o in cartongesso perfettamente stuccate ,carteggiate e primerizzate.
9. **Temperatura degli ambienti**: dovrà essere di ca. 12° C e mantenuta tale da almeno 15 gg. prima a 15 gg. dopo la fine dei lavori di posa in opera;
10. **Oneri a Vs. carico**: messa a disposizione di acqua e luce nei luoghi di lavoro e di locale ove ritirare attrezzature e materiali.

Nel ringraziar Vi per averci cortesemente interpellato e a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.