## Comune di RIETI ASL RIETI

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di pavimentazione autoposante presso il corridoio del pronto soccorso del P.O. di Rieti

**COMMITTENTE:** 

Data, 19/12/2024

**IL TECNICO** 

fecto form

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 A. 7.03.09	LAVORI A MISURA  Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali							
	abitazioni private, scuole, ndo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte  SOMMANO mq					54,40	42,82	2′329,41
2 A14.01.029.a	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibil per metro quadrato al giorno;					·		
	resistenza agli agenti chimici (EN 423). dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq  SOMMANO mq					1′100,00	108,83	119′713,00
3 A14.01.029.b	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibil no; resistenza agli agenti chimici (EN 423). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente					_		
	SOMMANO m					748,00	23,74	17′757,52
4	Importo oneri della sicurezza  SOMMANO a corpo					1,00	3′500,00	3′500,00
	SOMMENO a corpo					1,00	5 500,00	3 300,00
	A RIPORTARE							143′299,93

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							143′299,93
	Parziale LAVORI A MISURA euro							143′299,93
	TOTALE euro							143′299,93
	Data, 19/12/2024							
	II Теспісо							
							ie De	50
		Ą	M. V. RESILI	ENTI O	Q.			
	A RIPORTARE							

